


19	Conector Elastico	2	-	-
18	Jabalina c/toma a Tierra	2	-	-
17	Chicote puesta a tierra y Bloquete	8	Cu 35 mm2 desnudo	-
16	Cable Protegido	-	Al 120 mm2 15kV	-
15	Aislador de Perno Fijo	7	15kV-Aladura goma siliconada	-
14	Aislador Organico	6	Suspensión Fijación 15 kV	-
13	Horquilla terminal con Pasador	12	MN 222	-
12	Guardacabo Chico	6	MN 215	-
11	Conjunto de Retención	6	-	-
10	Bulon	2	MN 57	-
9	Estructura tipo CR1	2	Con Barra Transversal	-
8	Cable de Acero Galvanizado	-	MN 101	-
7	Retención Preformada	1	Para Cable de 10mm Diam.	-
6	Chapa	1	MN 83	-
5	Guardacabo Grande	2	MN 216	-
4	Ojal sin Rosca	1	MN 380	-
3	Tilla con Ojal	1	MN 514	-
2	Columna de Hormigón Armado	1	11/950/3	IRAM 1603/1605
1	Base de Hormigón Simple	1	1,4x1,4x1,85	Ver plano n°11

N°	Denominación	Cant.	Provisión	Observ.
----	--------------	-------	-----------	---------

<div><div></div><div>COOPERATIVA REGIONAL DE ELECTRICIDAD, DE OBRAS Y OTROS SERVICIOS DE GENERAL PICO LIMITADA</div></div>				
Obra N°		Escaña	Proyecto	Usuario:
204/10		S/E	iz	CORPICO (Rd)
Plano		Fecha	Revisó	
7		04/05/11	gca	
Hoja		Dibujo	Aprobó	
1 de 1		iz	gca	Archivo: 64-Estructura Retención Lineal Compacta